

附件 1

2022 年襄城县烟炕煤改电配套设施项目建设统计表

序号	乡/镇	行政村	烟炕数量 (座)	变压器数量 (套)	备注
1	麦岭镇	水坑流村	5 座	1	
2		岗西前街村	20 座	2	
3		东坡方村	7 座	1	
4		新乔庄村	5 座	1	
5		东高庄村	5 座	1	
6		大袁村	10 座	1	
7		麦东村	10 座	1	
8		半截楼村	6 座	1	
9	山头店镇	上秦村	30 座	2	
10	范湖乡	营陈村	10 座	1	
11	姜庄乡	盆张村	6 座	1	
12		闫庄村	10 座	2	
13		汪店村	6 座	1	
14		郟庄村	5 座	1	
15		李庄村	6 座	1	
合计			147 座	18	



附件 2

2022 年襄城县烟炕煤改电配套设施项目设备清单

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	变压器	S13-200KVA	台	18	22000	396000	
2	配电柜	JP 柜 200KVA(出十路)	台	18	12000	216000	
3	变压器台架	[150, 3000mm	套	18	2800	50400	
4	电杆	非预应力 D190,12 米	根	45	1200	54000	
5	高压计量开关组合	ZW32-12/T	套	15	10000	150000	
6	绝缘导线	10kV, JKLYJ-120	米	2080	13	27040	
7	变压器出线	JKIRJY-240	米	432	220	95040	
8	跌落式熔断器	RW-10F/100A	组	18	930	16740	
9	避雷器	HY5WS-17/50	组	40	450	18000	
10	隔离开关	GW9-12/400A	组	32	1050	33600	
合计						1056820	

