

襄城县交通运输局文件

襄交文〔2025〕53号

襄城县交通运输局

关于申请襄城县先进制造业开发区南园区 纬二路道路建设工程设计图的 批 复

襄城县农村公路管理所：

你所《关于申请襄城县先进制造业开发区南园区纬二路道路建设工程设计图的请示》（襄农路〔2025〕7号）已收悉。结合专家审查意见，经研究，同意襄城县先进制造业开发区南园区纬二路道路建设工程设计图，主要内容批复如下：

一、主要设计标准及建设规模

襄城县先进制造业开发区南园区纬二路道路建设工程，该项目起点位于首山热能北门，向西新建，穿方庄、北丁庄村，终

点与开源路交叉，全长 0.605 公里。主要建设内容包括道路工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、交通工程，具体情况如下：

1. 道路工程：道路全长 0.605 公里，道路红线宽 16 米，路面宽 12 米，路肩宽 2X2 米，全长按三级公路技术标准，设计速度为 40Km/h 的标准。基层为 50cm 厚煤矸石、36cm 厚 4%水泥稳定碎石（分两层），下面层为乳化沥青透层油（1.1L/m²）、改性沥青碎石封层、5cm 厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16C），上面层为改性乳化沥青粘层油（0.5L/m²）、4cm 厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）。

2. 照明工程：道路两侧双侧对称布置 12 米高 LED250W 单臂路灯，标准间距 35 米，共计 40 套。箱式变 SCB13-100KVA 一套及配套设施。

3. 绿化工程：红叶石楠 152 棵，修剪后冠径 1 米，杆高 0.5 米，株距 4 米。法桐 152 棵，胸径 10 厘米，杆高 3 米，株距 4 米。

4. 雨水工程：雨水管（管径 D1000，1172 米、管径 D1500，350 米），雨水井（双篦雨水检查井 30 座，矩形检查井 9 座，球墨铸铁篦子 60 个，球墨铸铁井盖 9 个，球墨铸铁井圈 39 个，防坠网 39 个，八字式出水口 1 座）。

5. 交通工程：普通热熔标线 375.4 平方米，单悬臂标志牌 5

套，道口标注 40 个，黄闪灯 2 套。

二、投资估算及资金来源

襄城县先进制造业开发区南园区纬二路道路建设工程，总投资估算为 769 万元，其中：工程建筑安装费 675.7 万元，工程建设其他费 93.3 万元，资金来源为县财政资金。

三、项目业主

该项目业主单位为襄城县农村公路管理所。

四、其他要求

项目业主要严格按照批复的施工图设计实施，并按有关规定做好招投标等工作，合理安排工期，加强质量安全管理，做好施工期间车辆分流或绕行工作，确保项目建设顺利实施。项目完工后，按照有关文件要求及时进行交（竣）工验收。



襄城县交通运输局

2025 年 10 月 17 日印发

（共印 5 份）